




Gemeinde NEUHOF
Ortsteil GIESEL
Bebauungsplan Nr 2

Flurlage: "Am Hohlgraben"
Maßstab: 1 : 1 000
Bearbeitet: Kreisbauamt Fulda - Planungsabteilung - Mai, Sept. 71

Der Bebauungsplan besteht aus diesem Blatt zeichnerischer Darstellung.

- Rechtsgrundlagen:**
- 1) Bundesbaugesetz vom 23.6.1960 BGBl. I S. 341
 - 2) Planzeichenverordnung vom 19.1.1965 BGBl. I S. 21
 - 3) Baunutzungsverordnung vom 26.11.1968 BGBl. I S. 1237 berichtigt 20.12.1968 (BGBl. 1969 I S. 11)
 - 4) Zweite Hess. V.O. zur Durchführung des BBauG vom 18.3.1965 GVBl. S. 63

- A) Festsetzungen und Zeichenerklärungen:**
- 1.) Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

- 2.) Art der baulichen Nutzung:**

WA Allgemeines Wohngebiet

- 3.) Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Dachform, Mindestgröße der Baugrundstücke und Gestaltungsvorschriften:**

Gebiet	WA*
Bauweise	O
Geschoßzahl (Z) Höchstmaß	I
Grundflächenzahl (GRZ)**	0,3
Geschoßflächenzahl (GFZ)	0,3
Dachform S = Satteldach W = Walmdach	S + W
Dachneigung (in °)	25-35°
Kniestock zulässig (in cm)	bei S = 50 bei W = nein
Dachgauben zulässig	nein
Mindestgröße der Baugrundstücke (in qm)	600

- * Es ist der Ausbau des Untergeschosses zu Aufenthaltsräumen im Rahmen des § 57 HBO zulässig, soweit es die Gelände-Verhältnisse gestatten. Die Außenwandhöhe darf an der Bergseite nicht mehr als 3,50 m betragen und an der Talseite ist sie bis 6,20 m zulässig.
- ** Soweit zeichnerisch keine kleineren überbaubaren Flächen festgesetzt sind.

- 4.) Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen sowie Stellung der baulichen Anlagen:**

- Baugrenze**
- nicht überbaubare Grundstücksfläche
- überbaubare Grundstücksflächen mit geplanter Bebauung
- Mit der Darstellung der Gebäude wird nur die Firsttrichtung festgesetzt. Die Stellung und Abmessung der eingetragenen Gebäude ist nicht verbindlich. Die Grenzabstände richten sich nach den Bestimmungen der HBO.

- 5.) Verkehrsflächen:**
- Öffentliche Verkehrsflächen
- Fußweg

- 6.) Flächen für Versorgungsanlagen:**
- Trafostation
- Zisterne
- 20 KV Hochspannungsfreileitung mit Sicherheitsabstand

- 7.) Grünflächen:**
- Öffentliche Grünflächen
- Kinderspielplatz

- 8.) Flächen für Stellplätze oder Garagen:**

Bei Bebauung der Grundstücke ist je Wohneinheit ein Einstellplatz für Kfz auf dem Grundstück nachzuweisen.

Wenn Garagen zweier benachbarter Grundstücke an der gemeinsamen Grenze errichtet werden sollen, sind sie als Doppelgaragen mit einheitlicher Gestaltung zusammenzufassen. Ausnahmen können nur in begründeten Fällen (z.B. Gelände-Verhältnisse) zugelassen werden.

Für Garagen sind die Bestimmungen der Bau-NVO über Baulinien und Baugrenzen nicht verbindlich. Sie müssen jedoch mit ihrer Vorderkante mind. 5,00 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sein. Ausnahmen hiervon können zugelassen werden, wenn die Gelände-Verhältnisse nur einen geringen Abstand gestatten (z.B. Steilhang) und Belange des öffentlichen Verkehrs nicht beeinträchtigt werden.

- 9.) Allgemeine Festsetzungen:**

- a) Nebengebäude:**
Nebengebäude sind in dem gesamten Gebiet eingeschossig bis zu einer Höhe von 3,00 m an der Traufseite zulässig. Dachform und Firsttrichtung sind möglichst dem Hauptgebäude anzupassen. Rückwärtige Wohngebäude sind unzulässig.

- b) Einfriedigungen:**
Einfriedigungen der Grundstücke dürfen straßenseitig nicht als geschlossene Wand ausgebildet werden. Zulässige Höhe 1,10 m, Sockelmauern nur bis höchstens 0,50 m über Gehwegoberkante zulässig. Ausnahmen können bei besonders ungünstigen Gelände-Verhältnissen zugelassen werden. Absätze im Verlauf der Einfriedigung sind nicht gestattet. Der Verlauf ist ohne Abstufung dem Straßengefälle anzupassen.

- c) Dacheindeckungen:**
Dacheindeckung dunkel (z.B. engobiert zulässig, unzulässig naturzementgrau).

- d) Duldung von Böschungen:**
Die bei der Anlage und dem Ausbau der Straßen und Wege entstehenden Böschungen durch Abgraben und aufschütten sind außerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche auf den Baugrundstücken zu dulden. Sie können von dem Grundstückseigentümer ohne Beteiligung der Gemeinde durch Errichtung von Stützmauern bis zu 0,80 m (Höchstmaß) abgewendet werden. Ausnahmen von dem Höchstmaß können bei besonders ungünstigen Gelände-Verhältnissen zugelassen werden.

- e) Wasserversorgung und Entwässerung:**
Wasserversorgung und Entwässerung sowie evtl. weiter erforderliche Erschließungsanlagen werden in gesonderten fachtechn. Plänen nachgewiesen. Dies gilt insbesondere für genehmigungspflichtige Anlagen nach dem Hess. Wassergesetz.

- f) Bepflanzungen:**
Das Baugebiet ist durch Anpflanzungen von Laubgehölz auf den Baugrundstücken im Baugebiet und am Rande zum Außengebiet in das Landschaftsbild einzubinden.

- g) Belange des Fernmeldeamtes:**
In den Verkehrswegen sind bei Ausbau und Herstellung Trassen für die spätere Verlegung der Fernmeldekabel vorzusehen. Das Fernmeldeamt soll von Straßenbaumaßnahmen im Baugebiet ein Jahr vor Baubeginn unterrichtet werden.

- 10.) Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen:**

- vorhandene Flurstücksgrenzen
- vorhandene Bebauung
- Vorschlag für Grundstücksteilung (nicht verbindlich)
- Höhenlinien

- B) Aufstellungs- und Genehmigungsvermerke:**

- 1.) Bescheinigung des Katasteramtes:**

Es wird bescheinigt, daß die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke mit dem Nachweise des Liegenschaftskatasters übereinstimmen.

(Siegel) Fulda, den 7.4.1972
Katasteramt
i.A.
Schleicher

- 2.) Aufstellungsbeschlußvermerk:**

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde durch die Gemeindevertretung beschlossen am 5. Sep. 1971 14.10.1970

(Siegel) **GEMEINDE NEUHOF, Krs. Fulda**
Bürgermeister

- 3.) Offenlegungsvermerk:**

Der Planentwurf hat in der Zeit vom 29. Nov. 1971 bis 30. Dez. 1971 öffentlich ausgelegen.

Die Bekanntmachung der Planauslegung war gemäß Hauptsatzung am 17.11.1971 vollendet.

(Siegel) **GEMEINDE NEUHOF, Krs. Fulda**
Bürgermeister

- 4.) Satzungsbeschlußvermerk:**

Der Bebauungsplan ist als Satzung gem. § 10 BBauG von der Gemeindevertretung am 14. MRZ. 1972... beschlossen worden.

(Siegel) **GEMEINDE NEUHOF, Krs. Fulda**
Bürgermeister

- 5.) Genehmigungsvermerke:**

Genehmigt
mit Auflagen (siehe Genehmigungsverfügung)
Fulda, den 9. Aug. 1972
Der Regierungspräsident
i.A.
[Signature]

- 6.) Vermerk über die amtliche Bekanntmachung und Offenlegung nach der Genehmigung:**

Die Bekanntmachung der Planauslegung war gemäß Hauptsatzung am vollendet.
Der genehmigte Bebauungsplan wurde in der Zeit vom bis öffentlich ausgelegt.

Bei Genehmigung mit Auflagen: Die Zustimmung und Beschlußfassung über die Auflagen erfolgte in der Sitzung der Gemeindevertretung vom

(Siegel)
Bürgermeister

Gemeinde NeuhoF
Bebauungsplan Nr. 2
Kreis Fulda
Die Genehmigung des Planes ist nach dem vom 30.10.-27.11.72 bekannt gemacht worden.